



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto: infra estrutura			
Ruas da Vila Nova Boa Esperança			
rampa acessibilidade			
CUSTO CDHU 187 sem desoneração	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PREVISTOS	
		código	UNID QTDE
GUIAS E CALÇADA			
54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	549,04
54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	11,86
02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	846,96
11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	42,35
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - calçada	M3	59,29
11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	59,29
TOTAL ITEM 4			
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			